

REFERENCJE

Urząd Miejski w Pniewach udziela referencji Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach za prace drogowe związane z remontem drogi gminnej – ulicy Poznańskiej w Pniewach wraz z oświetleniem, odwodnieniem korpusu drogowego i ułożeniem nawierzchni SMA.

Prace drogowe wykonane były w okresie 28.07.2011 – 30.08.2011r.

Roboty wykonane były w ramach Umowy Konsorcjum z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Graeb Pniewy.

Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.315.821,85 zł netto, a wykonano m.in.:

Długość remontowanego odcinka drogi wynosiła	km	2,652
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (wjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe)	m2	4446,20
Remont ulicy, budowa chodników i ciągów po stronie północnej		
- Skropienie emulsją asfaltową i wykonanie podbudowy z BA	m2	628,00
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. średnio 3cm	m2	1699,40
- Frezowanie dodatkowe nawierzchni bitumicznej na gr. 2cm	m2	625,00
- Frezowanie dodatkowe nawierzchni bitumicznej na gr. 3cm	m2	185,50
- Frezowanie dodatkowe nawierzchni bitumicznej na gr. 8cm	m2	250,00
- Frezowanie nawierzchni bitum. pod w-wę ścierną o gr. śr. 0-4cm	m2	495,00
- Frezowanie nawierzchni bitum. pod w-wę wiążącą o gr. śr. 0-5cm	m2	286,90
- Frezowanie dodatkowe nawierzchni bitumicznej na gr. 11cm	m2	105,00
- Skropienie emulsją asfalt. i wykonanie w-wy wiążącej z BA	m2	19619,60
- Skropienie emulsją asfalt. i wykonanie w-wy ścierną z SMA	m2	19951,00
- Skropienie emulsją asfalt. oraz ułożenie geosiatki z włókna szklanego	m2	4045,00
Zakres robót poza pasem drogowym ul. Poznańskiej		
-Frezowanie nawierzchni bitum. pod w-wę ścierną o gr. śr. 0-4cm	m2	98,60
- Frezowanie nawierzchni bitum. pod w-wę wiążącą o gr. śr. 0-5cm	m2	37,10
- Skropienie emulsją asfaltową i wykonanie warstwy wiążącej	m2	98,60
- Skropienie emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścierną z SMA	m2	37,10
Zakres robót dotyczący skrzyżowania z dr. powiatową (ul. Konińską)		
Lewoskręt i pas drogowy ul. Konińskiej		
- Frezowanie nawierzchni bitum. ul. Poznańskiej na gr. średnio 3cm	m2	309,10
- Frezowanie naw. bitum. pod w-wę ścierną o gr. śr. 0-4cm	m2	53,50
- Skropienie emulsją asfaltową i wykonanie w-wy ścierną z SMA	m2	298,90
Odwodnienie korpusu drogowego	m	258
Ułożenie rur osłonowych typu PEHD na dł. sieci wodociągowych	m	4
Kanalizacja deszczowa ze studniami Ø 1000mm i Ø 1600mm, wpustami Ø 500mm oraz osadnikiem w rowie krytym PVC Ø 400mm i Ø 200mm	m	193
Oświetlenie ulicy Poznańskiej – słupy oświetleniowe stalowe z oprawami sodowymi 150W oraz wysięgnikami rurowymi 1 ramiennymi o dł. 2m	szt.	7

Powyższe zadanie wykonane zostało z należytą starannością zgodnie z wymaganiami inwestora - w oparciu o projekt techniczny, obowiązujące instrukcje i wytyczne.

Udzielamy pełnej rekomendacji na zakres robót związanych z robotami drogowymi.

BURMISTRZ**GMINY****Jarosław Przewoźny**