



Oborniki, dnia 9 stycznia 2014r.

Zn spr.: ZG-2010-5/13

## REFERENCJE

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, z siedzibą w Dąbrówce Leśnej, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki zaświadcza, że:

**Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500**

**Szamotuły**

zrealizowało zadanie o wartości **8.211.231,45 zł + 23% podatku VAT tj. 10.099,814,68 zł**  
**pod nazwą: „Przebudowie dróg ppoż. wschód zachód na terenie Nadleśnictwa Oborniki na długości 24,6 km”**

W ramach zadania wykonano w okresie od 07.07.2011r. do dnia 21.10.2013r. usługi w następującym zakresie:

I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	24,60	km
2	D-01.02.01	Karczowanie pni, krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem we wskazane miejsce przez Inwestora	16,80	ha
3	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD KONSTRUKCJĄ DROGI I W OBRĘBIE ROWÓW WRAZ Z ODWOZEM NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY	59 582,12	m3
II		ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8		
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w obrębie budowy - PRZERZUT PODŁUŻNY GRUNTU	7 295,54	m3
5	D-02.03.01	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu. Grunt kategorii I-II	12 317,07	m3
6	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi Grunt kat.I-II - POZYSKANIE GRUNTU ZE ŻWIROWNI (wraz z kosztami zakupu)	14 725,43	m3
7	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi KORONA DROGI	30 396,81	m3
8	D-02.03.01	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu. Grunt kategorii I-II PRZEMIESZCZENIE POPRZECZNE GRUNTU ZDYSKWALIFIKOWANEGO - ZASYPANIE DOŁÓW PO KARCZACH	3 875,00	m3
9	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II ZASYPANIE DOŁÓW PO KARCZACH	3 875,00	m3



IV		<b>NAWIERZCHNIE</b> kod wg CPV 45233000-9		
12	D-05.02.01	<i>Dolna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwalowaniu 17 cm</i>	124 250,52	m2
13	D-05.02.01	<i>Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm</i>	117 893,75	m2
V		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> kod wg CPV 45100000-8		
14	D-02.03.01	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna rowów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III</i>	97 280,00	m2
15	D-06.01.01	<i>Umocnienie poboczy mieszanką optymalną gr 10cm</i>	38 400,00	m2
16	D-01.02.01	<i>Mechaniczne ścinanie gałęzi piłą mechaniczną łańcuchową z odwozem gałęzi (oczyszczenie skrajni drogowej) RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK</i>	1,00	szt
VI		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> kod wg CPV 45233280-5		
17		<i>Balustrada drewniana ochronna</i>	75,00	m

Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że **Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.** jest firmą profesjonalną. Zlecone zadania wykonuje solidnie i terminowo, bez zastrzeżeń.

  
 NADLEŚNICZY  
 mgr inż. Włodzisław Kowal