

REFERENCJE

Miasto i Gmina Szamotuły oświadcza, że

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotulach

wykonało w ramach zamówienia publicznego n.w. zadanie inwestycyjne pt.:

Remont ulicy Szamotulskiej w Szczuczynie gm. Szamotuły

Zakres robót obejmował m.in.:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Odtworzenie geodezyjne trasy	0,510	km
Usunięcie warstwy humusu grub 10 cm spycharkami	2894,00	m2
Rozebranie obrzeży i oporników na podsypce piaskowej	205,00	m
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej + ręczne rozebranie ścieku korytkowego 30*50	281,00	m2
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wjazdów	100,00	m2
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	100,00	m2
Frezowanie profilujące i wcinki(od 0-5cm)	173,89	m2
Wycinka drzew do 100cm średnicy z usunięciem pozostałości po wycince i karczowaniu pni	2,00	szt.

Roboty ziemne

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl. 1,0 km na odkład	196,65	m3
Pogłębienie rowów do 30-40cm i wykonanie niecki między chodnikiem i jezdnią	180,00	m3
Wykonanie nasypów z gruntu piaszczystego z dokopu - warstwa 20cm pod chodnik	5,50	m3
Profilowanie terenów zielonych, skarp i poboczy	2000,00	m2

Podbudowy

Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie C1,5/2,0 pod chodnik gr.10cm	112,00	m2
Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie C1,5/2,0 pod poszerzenie jezdni gr.15cm	20,00	m2
Podbudowa betonowa gr. 15cm z C8/10 pod zjazdy i nawierzchnie z płyt ażurowych	385,10	m2
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie 0/31,5 pod poszerzenie gr.20cm	20,00	m2
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie 0/31,5 pod zjazdy gr.15cm	190,00	m2
Oczyszczenie i skropienie warstw niebit. emulsją (0,8kg/m2)	210,00	m2
Oczyszczenie i skropienie warstw bitum. emulsją (0,5kg/m2)	5280,00	m2

Nawierzchnie

Wykonanie remontów cząstkowych, likwidacja nierówności mieszanką AC11 W (132x0,125=16,5Mg)	38,00	t
Nawierzchnia AC 11W warstwa wiążąca gr. 8 cm(KR1-2)	20,00	m2

Warstwa wyrównawcza z AC11W(KR 1-2) gr. 3 cm-ciąg główny i skrzyżowanie z ul. Spółdzielczą	2630,00	m2
Warstwa ściernalna AC11S(KR 1-2) gr. 4 cm	2630,00	m2
Warstwa ściernalna AC11S(KR 1-2) gr.5cm-nowe zjazdy bitumiczne	190,00	m2
Wykonanie nawierzchni zjazdów regulowanych z kostki gr.8cm na podsypce cemento-piask. o grubości 8 cm	176,70	m2
Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki gr.8cm na podsypce cemento-piask. o grubości 4 cm	208,00	m2
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki gr.8cm na podsypce cemento-piask. o grubości 4 cm	110,10	m2
Nawierzchnia z płyt ażurowych gr.10cm na podsypce cemento-piaskowej gr.5cm	67,00	m2
Elementy ulic		
Ława pod krawężniki i ścieki betonowa C12/15	71,07	m3
Ustawienie krawężnika ulicznego 15x30 na ławie z C12/15 z oporem	217,10	m
Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	304,30	m
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	271,50	m
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą (30% z rozbiórki)	159,00	m
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	205,00	m
Ściek prefabrykowany 28x50 przykrawężnikowy na podsypce cement-piask	255,00	m
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki rozbiórkowej (szarej) na podsypce cemento-piask. o grubości 8cm (20% nowej)	44,00	m2
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grubości 8cm (szarej) na podsypce cemento-piask. o grubości 4cm	112,00	m2
Roboty wykończeniowe		
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	1550,00	m2
Malowanie - znak P-11 ścieżka rowerowa	10,00	m2
Przestawienie wiaty autobusowej	1,00	m2
Regulacja pionowa włączów kanałowych	12,00	szt.
Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	2,00	szt.
Regulacja pionowa ulicznych krater ściekowych	1,00	szt.
Oczyszczenie z namułu przepustu o 0,40 m	10,00	m

Wartość zadania wyniosła : **342.208,75 zł netto**
420.916,76 zł brutto

Termin wykonania : **26.05.2014 – 26.06.2014r**

Roboty drogowe realizowane były w sposób profesjonalny i terminowy.
Polecamy w/w Firmę jako sprawdzonego, wyspecjalizowanego wykonawcę robót drogowych.

z up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Szamotuły
mgr Józef Szank
Zastępca Burmistrza

